Обект: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ“, ПОДОБЕКТ: ПЪРВИ ЕТАП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД СВОГЕ“

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Изграждане на СВО - дълго, с дължина 7,00 м при пътна настилка асфалт - за 1 брой			
№	**Наименование на работите (видове СМР)**	**Мярка**	**Количество**
1	Рязане асфалтова настилка с деб. до 8 см	m	9,00
2	Разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см - машинно и натоварване	m^3	0,32
3	Извозване на отпадъци от асфалтова пътна настилка на депо до 5 км	m^3	0,32
4	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка с дебелина до 52см и натоварване на транспорт	m^3	2,11
5	Извозване на отпадъци от трошенокаменна настилка на депо до 5 км	m^3	2,11
6	Изкоп с огр. ширина до 0,90 - укрепен, ръчно в тежки земни почви Н 1,63	m^3	0,70
7	Изкоп с багер на тежки земни почви при едно утежнено условие на транспорт	m^3	6,31
8	Извозване със самосвали на тежки земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/$м^3$ на 5.0 км на депо	m^3	7,01
9	Укрепване и разкрепване на изкоп с готови елементи до 4 м съгласно приложен детайл в тежки земни почви	m	6,50
10	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	m^2	5,85
11	Доставка на пясък и изпълнение на пясъчна подложка под тръбата h-10 см	m^3	0,59
12	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 32, 40, 50, 63	m	7,00
13	Доставка и засипване на пясък около тръба и над тръбата 30 см	m^3	1,92
14	Уплътняване ръчно на слове през 10 см фракция около и над тръбата	m^3	1,92
15	Доставка и полагане на детекторна лента с вградена метална нишка на 0.4 m под кота терен	m	7,00
16	Доставка и полагане на сигнална лента върху пясъчна засипка над тръба	m	7,00
17	Доставка и полагане на сигнална лента /червено и бяло/ и колчета през 2.0 m за ограждане на изкопи	m	14,00
18	Доставка и полагане на обратна засипка от несортиран трошен камък до кота пътно легло	m^3	3,87
19	Уплътняване машинно на пластове 30 см на обратната засипка	m^3	3,87
20	Доставка и полагане на пласт от неплътен асфалтобетон / Биндер/ със средна дебелина 4 см, съгласно изискванията на ТС	т	0,37

21	Доставка и полагане на пласт на плътен асфалтобетон , тип А със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС	т	0,41
22	Доставка и полагане на пласт от битумизиран трошен камък със средна дебелина 6 см, съгласно изискванията на ТС	т	0,49
23	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 46см, съгласно изискванията на ТС, м3	m^3	1,86
24	Промиване и дезинфекция на водопровод	m	7,00
25	Изпитване на водопровод	m	7,00
26	Демонтиране на тротоарни плочи	m^2	2,00
27	Възстановяване тротоар с налични плочи, вкл.подложка от пясък 5см	m^2	2,00
28	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 30см под тротарни плочи	m^3	0,54
29	Изваждане каменни или бет.видими бордюри, вкл.почистването им	m	1,00
30	Препоставяне на бордюри стари видими-нормални 25/35/100	m	1,00
31	Монтаж водовземна скоба върху полиетиленови тръби	бр.	1,00
32	Доставка и монтаж преход с външна резба ПВР	бр.	3,00
33	Доставка и монтаж коляно К – 90 градуса	бр.	1,00
34	Тротоарен спирателен кран, компл. С охранителна гарнитура 1“	бр.	1,00
35	Доставка и монтаж тапа	бр.	1,00

Съставил:
инж.Л. Митрофанова