

ДОГОВОР

№...3522...

Днес, 18.08.2015г., в гр. Своге, на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строителство:

Предметът на настоящата поръчка е извършване на СМР по общинската пътна мрежа на територията на Община Своге за 2015 г. на следните обекти:

➤ Обособена позиция 1:

Изграждане мантинели на общинска пътна мрежа на територията на Община Своге

съгласно Решение № 477/09.04.2015г. на Кмета на Община Своге за откриване на процедурата и Решение № 1001/15.07.2015г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи настоящия договор, между:

1. Община Своге, ул. "Александър Стамболийски" №7, идентификационен № BG 000776502 представлявана от ннж. Жоро Радоев Цветков - Кмет и Станислава Боянова – Директор дирекция ФСД/Гл. счетоводител, наричана за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, и

2. „ТРЕЙС – СОФИЯ“ ЕАД със седалище гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. „Метличина поляна“ № 15, идентификационен № 175254451, вписано в Търговския регистър, представлявано от Бисер Грингоров Иванов – Изпълнителен директор, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема СМР за обект – **обособена позиция № 1: Изграждане мантинели на общинска пътна мрежа на територията на община Своге**

II. СРОКОВЕ ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2. (1) Договорът влиза в сила след възлагателно писмо от страна на Възложителя към Изпълнителя, при осигурено финансиране – 4 (четири) календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР завършва със съставяне на констативен акт обр. 19 между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за завършените СМР на обект.

(3) Срокът на изтичане на договора завършва с последното плащане от страна Възложителя. Крайната дата на изпълнение на поръчката е 31.12.2015 г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената по чл.1 се определя за обект: **обособена позиция № 1: Изграждане мантинели на общинска пътна мрежа на територията на община Своге**: е в размер до 26 895.36 (двадесет и шест хиляди осемстотин деведесет и пет лв., 0.36) без ДДС или 32 274.43 (тридесет и две хиляди двеста седемдесет и четири лв., 0.43) с ДДС и същата ще се доказва по единични цени на видовете строително-монтажни работи съгласно приложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(2) Прнемането и отчитането на видовете и количествата изпълнени СМР се извършва чрез подписване на протокол, от упълномощен представител на Изпълнителя и Възложителя, при спазване единичните цени на видовете работи от офертата на Изпълнителя.

(3) Възложителят заплаща по банков път стойността на извършените работи, след представяне на Протокол за количеството и стойността им, изготвен от Изпълнителя, приет и подписан от представител на Възложителя, придружен с надлежно оформена фактура съгласно изискванията на българското законодателство, издадена от Изпълнителя на името на Възложителя.

(4) Изпълнителят ще получава заплащане, както следва:

14.1. Авансово плащане – в размер на 30% от стойността на договора в 3-дневен срок от влизането му в сила, след представяне на фактура.

14.2. Окончателно плащане – в 10 дневен срок след цялостно завършване на видовете работи на обекта, след представяне на фактура и двустранно подписан протокол обр.19 за извършените СМР, окомплектован с отчетни документи /протоколи от лаборатории измервания, сертификати за вложени материали/.

(5) Всички разходи, надвишаващи договореното, които Изпълнителят е извършил са за негова сметка.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време без с това да затруднява дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да контролира качеството на извършените работи лично и чрез упълномощени за целта лица;

3. да отказва плащания при констатиране забавяне срока за изпълнение на строителството, при недостатъци, пропуски, или нарушаване технологичните правила;

4. да развали договора и отстрани **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при недопустимо закъснение или пропуски в качеството, без това да освобождава последния от по-нататъшна отговорност.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да:

1. изготвя писмени задания до Изпълнителя за възлагане на дейности по настоящия договор, при условията на чл.1, ал.3. Предоставя налични изходни данни и информация, необходими за изпълнението предмета на договора

2. осигуря непрекъснат инвеститорски контрол при изпълнение на строителството и за заверка на месечните актове за извършените СМР.

3. упълномощава лица, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на договора. Представителите на Възложителя подписват всички актове и протоколи по време на строителството.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да:

1. да изпълнява възложените му работи качествено и в сроковете, определени в заданията, както и да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

2. организира извършването на работите при спазване необходимата технологична последователност и държавните нормативи по документиране и изпълнение на строителни и монтажни работи; да се спазват изискванията на Наредба № 3/16.08.2010г. за времевата организация и безопасността на движението при извършване на строителни и ремонтни работи по пътищата и улиците и Наредба №2/22.03.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната политика за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

3. отговаря изцяло за всички дейности предмет на договора и тогава, когато ги е предоставил за изпълнение на други лица. Възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица.

4. осигурява достъп и възможност за проверки и контрол на държавните органи,

инвеститорския контрол;

5. освободи и почисти строителната площадка след завършване на строителните работи по обекта;

6. влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на техническите изисквания за изпълнение на строителни дейности. За вложените материали да се представят сертификати и декларации за съответствие;

7. съставя по време на строителството актове за скрити работи за видовете СМР, които подлежат на закриване, надлежно подписани от двете страни.

8. представя протоколи за извършени замервания от лаборатория за доказване на качеството и носимоспособността на извършените СМР за които се изисква съгласно нормативната уредба и БДС;

9. поддържа ред и чистота в района на обекта при извършване на строителни работи и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

10. отстранява за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ за минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За целта Възложителя, уведомява писмено Изпълнителя, опсвайки видовете и местоположението на откритите дефекти, а Изпълнителят е длъжен да ги отстрани в 10 /десет/ дневен срок от получаване на уведомлението. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на протокол.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. изисква решаването на проблемни въпроси от компетентността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които възпрепятстват изпълнението на строителството;

VI. ГАРАНЦИИ

Чл. 8. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (едно на сто) от стойността на СМР по чл. 3, ал. 1 без вкл. ДДС, а именно **268.95** лева (двеста шестдесет и осем лв., 0.95 ст.).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда гаранция за изпълнение на договора по банкова сметка на Община Своге, или при подписване на договора представя банкова гаранция. Гаранцията се възстановява в тридесетдневен срок от подписване на акт обр. 19 за приемане на извършените работи.

(3) Гаранционните срокове на видовете работи по този договор се определят съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ за минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(4) По време на гаранционния срок на обекта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след писмено уведомяване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и двустранно констатиран дефект, отразен в протокол, **ще отстранява същите за своя сметка.**

(5) По време на строителството на обекта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отстранява за своя сметка констатиран некачествено изпълнени работи в срок указан от инвеститорския контрол и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на поръчката.

VII. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Чл. 9. (1) Споровете по неизпълнение или тълкувания на този договор ще се решават чрез добронамерени преговори, а в случай на несъгласие - по съдебен ред.

(2) Служебно лице за контакти с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ще бъде инж. Юлиан Асенов, с адрес гр. Своге, „Александър Стамболийски” № 7.

(3) Плащания ще се извършват по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съгласно фактура на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.10. При неспазване на срока за изпълнение на конкретно задание, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента), от общата стойност на конкретното задание за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от общата стойност по договора.

Чл.11. Възложителят има право да удържа начислените и предявени неустойки от сумите подлежащи на плащане.

Чл.12. Всички щети и пропуснати ползи, понесени от Възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено изпълнение на дейности по договора, са за сметка на Изпълнителя.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. Договорът може да бъде прекратен в случаите:

1. при системно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, произтичащи от настоящия договор, Възложителя прекратява договора предсрочно и едностранно, с десетдневно писмено предизвестие;

2. когато Изпълнителя банкрутира, премине в ликвидация или бъде започнато производство по обявяването му в несъстоятелност, Възложителят прекратява договора без предизвестие.

3. при неизпълнение на задълженията на Възложителя, произтичащи от настоящия договор, Изпълнителя има право да прекрати договора предсрочно след десетдневно писмено предизвестие;

4. когато изпълнителя не започне работа по изпълнението му, до изтичане на половината от срока за изпълнение, посочен в поканата с конкретното задание по чл. 1, ал.3 от настоящия договор. Прекратяването е в сила след писмено уведомяване на изпълнителя.

5. при неосигурено финансиране до 30.11.2015г., от страна на Възложителя.

Чл. 14. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласия между страните.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения:

1.1. Техническо предложение и приложения към него;

1.2. Ценово предложение и приложения към него;

2. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и два за възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

СТАНИСЛАВА БОЯНОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
ЮЛИЯ ГЕОШЕВА
СТ.ЮРИСКОНСУЛТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ.....

инж. БИСЕР ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДО
ОБЩИНА СВОГЕ
ул. „Ал.Стамболийски“ №7
гр. Своге 2260

УЧАСТНИК: „Трейс – София“ ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в община Своге през 2015г.” по девет обособени позиции – за Обособена позиция 1: Изграждане мантипели на общинска пътна мрежа на територията на Община Своге

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, изготвена съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, количествените сметки и нормативните изисквания в тази област.

I. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

1. Ще изпълним предмета на обществената поръчка за цена в общ размер на: **26895.36** (Двадесет и шест хиляди, осемстотин деветдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки) лева без включен ДДС
ДДС 20% **5379.07** (Пет хиляди, триста седемдесет и девет лева и седем стотинки) лева
32274.43 (Тридесет и две хиляди, двеста седемдесет и четири лева и четиредесет и три стотинки) лева с включен ДДС.

2. Предлаганата цена се доказва с приложената Количествено-стойностна сметка.

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, за което се прилагат подробни анализи, които са неразделна част от ценовата оферта.

2. Предложените единични цени в настоящото предложение няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Приемаме предложението от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за избор на изпълнител. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

000001

Трейс

София

ЕАД

Срок на валидност на предложението:

Приемаме да се считае обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90 (словом деветдесет) календарни дни** включително от датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка за обекта.
2. Анализи на единичните цени- 1 бр.

Дата	08 / 05 / 2015 г.
Име и фамилия	Инж.Бисер Иванов
Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

000002



КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обект: Изграждане мантинели на общинска пътна мрежа на територията на Община
Свoge

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	ед. цена /лв/	стойност /лв/
	с.Редина				
1	Доставка и монтаж мантинели, клас на задържане H1W5	л.м.	200	35,02	7004,00
	с.Лесковдол				
2	Доставка и монтаж мантинели, клас на задържане H1W5	л.м.	268	35,02	9385,36
	с.Ябланица				
3	Доставка и монтаж мантинели, клас на задържане H1W5	л.м.	100	35,02	3502,00
	с.Осеновлаг				
4	Доставка и монтаж мантинели, клас на задържане H1W5	л.м.	200	35,02	7004,00
				Всичко:	26895,36
				20% ДДС	5379,07
				Общо:	32274,43

08.05.2015 г

Изпълнителен директор:

Иван
(инж Бисер Иванов)

TRACE
ТРЕЙС-СОФИЯ-ЕАД
СОФИЯ

000003

(Signature)

АНАЛИЗ 1 Поз.1

Доставка и монтаж мантинели, клас на задържане H1W5

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник	мч	0,98600	1,00	3,500 лв.	3,45 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,45 лв.
3,45 лв.
6,90 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Шина L = 4300 мм	мл	0,25000	1,00	59,260 лв.	14,81 лв.
	Стълб Н = 1750 мм	бр	0,25000	1,00	19,010 лв.	4,75 лв.
	Свързващи елементи	компл	0,25000	1,00	5,984 лв.	1,50 лв.
	светоотразители	бр.	0,25000	1,00	1,200 лв.	0,30 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

21,36 лв.
2,14 лв.
23,50 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Машина за ударно набиване	мсм	0,00800	1,00	120,000 лв.	0,96 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50,00 %

0,96 лв.
0,48 лв.
1,44 лв.

Преки разходи: 25,77 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Доставно складови разходи : 2,14 лв.

Допълнителни разходи : 3,93 лв.

Общо: 31,84 лв

Печалба 10 % : 3,18 лв.

Общо за работата : 35,02 лв.

08.05.2015 г

Изпълнителен директор:

Biser Ivanov
(инж.Бисер Иванов)

TRACE
"ТРЕЙС-СОФИЯ" ЕАД
СОФИЯ

000004

ДО
ОБЩИНА СВОГЕ
ул. „Ал.Стамболийски” №7
гр. Своге 2260

УЧАСТНИК: „Трейс – София” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в община Своге през 2015г.” по девет обособени позиции - за Обособена позиция 1: Изграждане мантинели на общинска пътна мрежа на територията на Община Своге

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;
2. Гарантираме, че ще изпълним поръчката в срок до 31.12.2015 г., спазвайки точно технологиите за работа, посочени в Техническата спецификация и всички съотносими нормативни актове, правила и стандарти.
3. Предлагаме следните срокове за изпълнение на ремонтите по обекти:
3.1. Обособена позиция № 1: Изграждане мантинели на общинска пътна мрежа на територията на Община Своге - 4 (словом четири) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо.
4. Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в РБългария стандарти или еквиваленти.
5. Гаранционни срокове – съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 1% от стойността на договора.

000001

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Срок на валидност на предложението:

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90 (словом деветдесет) календарни дни** включително от датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

Приложение:

1. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо):

Дата	08 / 05 / 2015 г.
Име и фамилия	Инж.Бисер Иванов
Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	 

ДОГОВОР

№. 213/..07.08 2015г

Днес, 07.08..... 2015г., в гр. Своге, на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строителство:

Предметът на настоящата поръчка е извършване на СМР по общинската пътна мрежа на територията на Община Своге за 2015 г. на следните обекти:

➤ **Обособена позиция 8:**

Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448

съгласно Решение № 477/09.04.2015г. на Кмета на Община Своге за откриване на процедурата и Решение № 1001/15.07.2015г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи настоящия договор, между:

1. Община Своге, ул. "Александър Стамболийски" №7, идентификационен № BG 000776502 представлявана от инж. Жоро Радоев Цветков - Кмет и Станислава Боянова – Директор дирекция ФСД/Гл. счетоводител, наричана за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, и

2. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД със седалище гр. Дупница 2600, ул. „Самоковско шосе“ № 38, идентификационен № 109514979, вписано в Търговския регистър, представлявано от Цветан Славейков Цветанов, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема СМР за обект – **обособена позиция 8: Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448**

II. СРОКОВЕ ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила след възлагателно писмо от страна на Възложителя към Изпълнителя, при осигурено финансиране – 12 (дванадесет) календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР завършва със съставяне на констативен акт обр. 19 между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за завършените СМР на обект.

(3) Срокът на изтичане на договора завършва с последното плащане от страна Възложителя. Крайната дата на изпълнение на поръчката е 31.12.2015 г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената по чл. 1 се определя за обект: **обособена позиция № 8 - Реконструкция мост на път SFO 3612 /II-16/ Томпсън-Церецел при км. 2+448**: е в размер на **49 104.17** (четиридесет и девет хиляди сто и четири лв., 0.17) **без ДДС** или **58 925.01** (петдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и пет лв., 0.01) **с ДДС** и същата ще се доказва по единични цени на видовете строително-монтажни работи съгласно приложеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(2) Приемането и отчитането на видовете и количествата изпълнени СМР се извършва чрез подписване на протокол, от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя, при спазване единичните цени на видовете работи от офертата на Изпълнителя.

(3) Възложителят заплаща по банков път стойността на извършените работи, след представяне на Протокол за количеството и стойността им, изготвен от Изпълнителя, приет и подписан от представител на Възложителя, придружен с надлежно оформена фактура съгласно изискванията на българското законодателство, издадена от Изпълнителя на името на Възложителя.

(4) Изпълнителят ще получава заплащане, както следва:

14.1. Авансово плащане – в размер на 30% от стойността на договора в 3-дневен срок от влизането му в сила, след представяне на фактура.

14.2. Окончателно плащане – в 10 дневен срок след цялостно завършване на видовете работи на обекта, след представяне на фактура и двустранно подписан протокол обр.19 за извършените СМР, окомплектован с отчетни документи /протоколи от лабораторни измервания, сертификати за вложени материали/.

(5) Всички разходи, надвишаващи договореното, които Изпълнителят е извършил са за негова сметка.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време без с това да затруднява дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да контролира качеството на извършените работи лично и чрез упълномощени за целта лица;

3. да отказва плащания при констатиране забавяне срока за изпълнение на строителството, при недостатъци, пропуски, или нарушаване технологичните правила;

4. да развали договора и отстрани **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при недопустимо закъснение или пропуски в качеството, без това да освобождава последния от по-нататъшна отговорност.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да:

1. изготвя писмени задания до Изпълнителя за възлагане на дейности по настоящия договор, при условията на чл.1, ал.3. Предоставя налични изходни данни и информация, необходими за изпълнението предмета на договора

2. осигури непрекъснат инвеститорски контрол при изпълнение на строителството и за заверка на месечните актове за извършените СМР.

3. упълномощава лица, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение на договора. Представителите на Възложителя подписват всички актове и протоколи по време на строителството.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да:

1. да изпълнява възложените му работи качествено и в сроковете, определени в заданията, както и да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

2. организира извършването на работите при спазване необходимата технологична последователност и държавните нормативи по документиране и изпълнение на строителни и монтажни работи; да се спазват изискванията на Наредба № 3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и ремонтни работи по пътищата и улиците и Наредба №2/22.03.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната политика за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

3. отговаря изцяло за всички дейности предмет на договора и тогава, когато ги е предоставил за изпълнение на други лица. Възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица.

4. осигурява достъп и възможност за проверки и контрол на държавните органи, инвеститорския контрол;

5. освободи и почисти строителната площадка след завършване на строителните работи по обекта;

6. влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на техническите изисквания за изпълнение на строителни дейности. За вложените материали да

се представят сертификати и декларации за съответствие;

7. съставя по време на строителството актове за скрити работи за видовете СМР, които подлежат на закриване, надлежно подписани от двете страни.

8. представи протоколи за извършени замервания от лаборатория за доказване на качеството и носимоспособността на извършените СМР за които се изисква съгласно нормативната уредба и БДС;

9. поддържа ред и чистота в района на обекта при извършване на строителни работи и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

10. отстранява за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ за минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За целта Възложителя, уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите дефекти, а Изпълнителят е длъжен да ги отстрани в 10 /десет/ дневен срок от получаване на уведомлението. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на протокол.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. изисква решаването на проблемни въпроси от компетентността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които възпрепятстват изпълнението на строителството;

VI. ГАРАНЦИИ

Чл.8. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (едно на сто) от стойността на СМР по чл.3, ал.1 без вкл. ДДС, а именно **491.04 лева (четирисотиян деветдесет и един лв., 0.04 ст.)**.

(2) Банковата гаранция за изпълнение следва да е безусловна и неотменима, да е издадена в полза на възложителя за конкретния договор и да е със срок на валидност до 30 дни след изтичане срока на изпълнение на договора за обществена поръчка.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** превежда гаранция за изпълнение на договора по банкова сметка на Община Своге, или при подписване на договора представя банкова гаранция. Гаранцията се възстановява в тридесетдневен срок от подписване на акт обр.19 за приемане на извършените работи.

(4) Гаранционните срокове на видовете работи по този договор се определят съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ за минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(5) По време на гаранционния срок на обекта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след писмено уведомяване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и двустранно констатирани дефекти, отразени в протокол, **ще отстранява същите за своя сметка**.

(6) По време на строителството на обекта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отстранява за своя сметка констатирани некачествено изпълнени работи в срок указан от инвеститорския контрол и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на поръчката.

VII. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Чл.9. (1) Споровете по неизпълнение или тълкувания на този договор ще се решават чрез добронамерени преговори, а в случай на несъгласие - по съдебен ред.

(2) Служебно лице за контакти с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ще бъде инж. Юлиян Асенов, с адрес гр. Своге, „Александър Стамболийски” № 7.

(3) Плащания ще се извършват по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съгласно фактура на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.10. При неспазване на срока за изпълнение на конкретно задание, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента), от общата стойност на конкретното задание за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от общата стойност по договора.

Чл.11. Възложителят има право да удържа начислените и предявени неустойки от сумите подлежащи на плащане.

Чл.12. Всички щети и пропуснати ползи, понесени от Възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено изпълнение на дейности по договора, са за сметка на Изпълнителя.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. Договорът може да бъде прекратен в случаите:

1. при системно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, произтичащи от настоящия договор, Възложителя прекратява договора предсрочно и едностранно, с десетдневно писмено предизвестие;

2. когато Изпълнителя банкрутира, премине в ликвидация или бъде започнато производство по обявяването му в несъстоятелност, Възложителят прекратява договора без предизвестие.

3. при неизпълнение на задълженията на Възложителя, произтичащи от настоящия договор, Изпълнителя има право да прекрати договора предсрочно след десетдневно писмено предизвестие;

4. когато изпълнителя не започне работа по изпълнението му, до изтичане на половината от срока за изпълнение, посочен в поканата с конкретното задание по чл. 1, ал.3 от настоящия договор. Прекратяването е в сила след писмено уведомяване на изпълнителя.

5. при неосигурено финансиране до 30.11.2015г., от страна на Възложителя.

Чл. 14. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласия между страните.

X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения:

1.1. Техническо предложение и приложения към него;

1.2. Ценово предложение и приложения към него;

2. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, за Изпълнителя и два за възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
УПРАВИТЕЛ

СТАНИСЛАВА БОЯНОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
ЮЛИЯ ГЕОШЕВА
СТ.ЮРИСКОНСУЛТ

ДО
ОБЩИНА СВОГЕ
ул. „Ал.Стамболийски“ №7
гр. Своге 2260

УЧАСТНИК: "Мегаинвест-холд" ЕООД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в община Своге през 2015г." по девет обособени позиции"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

2. Гарантираме, че ще изпълним поръчката в срок до 31.12.2015 г., спазвайки точно технологиите за работа, посочени в Техническата спецификация и всички съотносими нормативни актове, правила и стандарти.

3. Предлагаме следните срокове за изпълнение на ремонтите по обекти:

3.1. Обособена позиция № 8 : 12 (дванадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо.

4. Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Р България стандарти или еквиваленти.

5. Гаранционни срокове – съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 1% от стойността на договора.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата.



Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Срок на валидност на предложението:

Приемаме да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

Приложение:

1. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо).

Дата	08/05/2015г
Име и фамилия	Цветан Цветанов
Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



ДО
ОБЩИНА СВОГЕ
ул. „Ал.Стамболийски“ №7
гр. Своге 2260

УЧАСТНИК: "Мегаинвест-холд" ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в община Своге през 2015г.“ по девет обособени позиции“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, изготвена съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, количествените сметки и нормативните изисквания в тази област.

I. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

1. Ще изпълним предмета на обществената поръчка за цена в общ размер на:
49 104,17 лв. (четиридесет и девет хиляди сто и четири лева и седемнадесет стотинки) без включен ДДС
ДДС 20% **9 820,84** (девет хиляди осемстотин и двадесет лева и осемдесет и четири стотинки)
58 925,01 лв. (петдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и пет лева и една стотинки) с включен ДДС.

2. Предлаганата цена се доказва с приложените Количествено-стойностна сметка.

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, за което се прилагат подробни анализи, които са неразделна част от ценовата оферта.


2. Предложените единичните цени в настоящото предложение няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Приемаме предложението от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за избор на изпълнител. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Джон Та Ай Тарант
Георги Николов Ценов



Срок на валидност на предложението:

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка за обекта.

Дата	08/05/2015г
Име и фамилия	Цветан Цанов
Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: Реконструкция мост на път SFO3612 /II-16/ Томпсън – Церецел при км 2+448

ПОЗИ- ЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА БЕЗ ДДС
РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина съгласно проекта	м3	48	9.38	450.24
2	Демонтиране на съществуваща стоманена предпазна ограда и превоз на депо.	м	53	7.30	386.90
3	Разваляне на пътна плоча от дървени греди	м2	107	12.15	1300.05
4	Демонтиране на съществуващи стоманени главни греди от „2Т“ профили с височина 300мм и превоз на депо.	бр.	16	40.96	655.36
5	Разваляне на съществуваща настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	8	22.66	181.28
РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
6	Направа и разваляне на носещо скеле за плочни връхни конструкции, включително кавалети, откържилващи приспособления, работно скеле и всички други разходи, свързани със скелето. Измерва се и се заплаща заскеления обем получен като произведение от площта в план на връхната конструкция и средната височина от терена до долния ръб на гредите	м3	500	3.88	1940.00
7	Направа и разваляне на кофраж за горни плочи и греди на конструкции с височина до 6m	м2	172	22.46	3863.12
8	Излят на място бетон C35/45, БДС EN 206-1, с клас по водоуплътност Вw0.8 и мразоустойчивост Вm150 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировка.	м3	21	152.88	3210.48
9	Излят на място бетон C30/37, БДС EN 206-1, включително кофраж и всички необходими материали без армировката за надстрояване на стълб и устой.	м3	8	150.48	1203.84
10	Излят на място бетон C25/30, БДС EN 206-1, за нова връхна конструкция без армировката.	м3	32	114.41	3661.12
11	Армировка клас B420C (A III), БДС 4758-08, всички диаметри, с периодичен профил.	кг	8538	1.55	13233.90
12	Хидроизолация върху пътната плоча	м2	82	8.96	734.72
13	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина съгласно изискванията на раздел 33 от ТС.	т	11	130.74	1438.14
14	Фуга закрит тип позволяваща дилатация max dt=20mm	м	15	376.67	5650.05
15	PVC тръби, БДС 12996-86, ф110 мм.	м	104	12.95	1346.80
16	Запълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции.	м	52	1.69	87.88
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО					
17	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. 15 см. с уплътняване	м3	130	28.72	3733.60
18	Машинно почистване на обходен черен път за достигане на габарит	м	2500	0.62	1550.00
19	Временна организация на движението	бр.	1	2138.40	2138.40

Сума по проект за реконструкция на мост

Непредвидени разходи в размер на 5%

Обща сума без ДДС

Обща сума с ДДС

46,765.88 лв.

2,338.29 лв.

49,104.17 лв.

50,324.94 лв.

Управител



ИМЕ

МАРКА

К-ВО

ЦЕНА

% ДСР

КОЕФ

ФОРМУЛА


Разваляне на основа от грънен камък със средна дебелина съгласно проекта	м3	1				
МАТЕРИАЛИ:						
		р.н.	цена	% ДСР	коэф	
ТАКСА НА СОРТИРАНИ ОТПАДЪЦИ - ТОН	ТОН	1.6	2.9		1	4.64
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
БАГЕР ЕДНОКОШ. ГЪСЕН ХОД ХИДРАВЛ. ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.0045	300		1	1.35
УСЛУГИ:						
Превоз на строителни отпадъци	м3	1	1.6		1	1.60
ДОП. РАЗХОДИ:						
доп. р-ди м-ли (%)		10				0.46
доп. р-ди м-ция (%)		35				0.47
доп. р-ди м-ция (%)		10				0.16
всичко преки						7.59
общо допълнителни р-ди						1.10
начисления (%)		8				0.69
Обща цена:						9.38

Демонтиране на съществуваща стоманена предпазна ограда и превоз на депо	м	1				
ТРУД:						
		р.н.	цена	% ДСР	коэф	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.768	3.8		1	2.92
МЕХАНИЗАЦИЯ:						2.92
САМОСВАЛ	мсм	0.005	180		1	0.90
ДОП. РАЗХОДИ:						
доп. р-ди труд (%)		90				2.63
доп. р-ди м-ция (%)		35				0.32
всичко преки						3.82
общо допълнителни р-ди						2.94
начисления (%)		8				0.54
Обща цена:						7.30

Разваляне на пътна плоча от дървени греди	м2	1				
		р.н.	цена	% ДСР	коэф	
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
КРАН	мсм	0.0238	350		1	8.33
ДОП. РАЗХОДИ:						8.33
доп. р-ди м-ция (%)		35				2.92
всичко преки						8.33
общо допълнителни р-ди						2.92
начисления (%)		8				0.90
Обща цена:						12.15

Демонтиране на съществуващи стоманени главни греди от „21“ профили с височина 300мм и превоз на депо.	бр.	1				
		р.н.	цена	% ДСР	коэф	
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
КРАН	мсм	0.0782	350		1	27.37
САМОСВАЛ	мсм	0.004	180		1	0.72
ДОП. РАЗХОДИ:						28.09
доп. р-ди м-ция (%)		35				9.83
всичко преки						28.09
общо допълнителни р-ди						9.83
начисления (%)		8				3.03
Обща цена:						40.96

Разваляне на съществуваща настилка включително изкоп, наполюване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо	м3	1				
ТРУД:						
		р.н.	цена	% ДСР	коэф	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.68	3.8			2.58
МЕХАНИЗАЦИЯ:						



ТОВАРАЧНА МАШИНА "ФАДРОМА"	MSM	0.0113	360		1	4.07
БАГЕР-ЧУК	MSM	0.016	490		1	7.84
						11.91
ДОП. РАЗХОДИ:						
доп. р-ди труд (%)		90				2.33
доп. р-ди м-ция (%)		35				4.17
всичко преки						14.49
общо допълнителни р-ди						6.49
начисления (%)		8				1.68
Обща цена						22.66

Направа и развяляне на носещо скеле за плочни връхни конструкции, включително кавалети, откръжилващи приспособления, работно скеле и всички други разходи, свързани със скелето. Измерва се и се заплаща заскеления обем, получен като произведение от площта в план на връхната конструкция и средната височина от терена до долния ръб на гредите	м3		1			
ТРУД:						
		р.н	цена	% ДСР	коэф	
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.02	3.8		1	0.08
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.04	3.8		1	0.15
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04	3.8		1	0.15
						0.38
МАТЕРИАЛИ:						
ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.0005	350		1	0.18
ПИРОНИ	кг	0.77	2		1	1.54
ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.0012	350		1	0.42
ГРЕДИ ДЯЛАНИ	м3	0.00135	350		1	0.47
						2.61
ДОП. РАЗХОДИ:						
доп. р-ди труд (%)		90				0.34
доп. р-ди м-ли (%)		10				0.26
всичко преки						2.99
общо допълнителни р-ди						0.60
начисления (%)		8				0.29
Обща цена						3.88

Направа и развяляне на кофраж за горни плочи и греди на конструкции с височина до 6м	м2		1			
ТРУД:						
		р.н	цена	% ДСР	коэф	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.323	3.8		1	1.23
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.641	3.8		1	2.44
						3.66
МАТЕРИАЛИ:						
ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0.016	1.4		1	0.02
ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.076	2.1		1	0.16
МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	1.8		1	0.18
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	350		1	1.05
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009	350		1	0.32
СКЕЛЕ ТРЪБНО ВЪТРЕШНО АМОРТ. ЧАСТ	м2	1	1.4		1	1.40
ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ	м3	0.002	800		1	1.60
						4.73
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕМ	MSM	0.032	200		1	6.40
ДОП. РАЗХОДИ:						
доп. р-ди труд (%)		90				3.30
доп. р-ди м-ли (%)		10				0.47
доп. р-ди м-ция (%)		35				2.24
всичко преки						14.79
общо допълнителни р-ди						6.01
начисления (%)		8				1.66
Обща цена						22.46

Излят на място бетон С35/45, БДС EN 206-1, с клас по водоупътност Вw0.8 и мразоустойчивост Вm150 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими	м3		1			
ТРУД:						
		р.н	цена	% ДСР	коэф	
БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.714	3.8			



ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.657	3.8	1	2.50
Работник - I ст.	ч.ч.	1.644	3.8	1	6.25
					11.46
МАТЕРИАЛИ:					
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009	350	1	0.32
ПИРОНИ	кг	0.136	2.2	1	0.30
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0039	350	1	1.37
МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	1.8	1	0.18
ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.01	5	1	0.05
ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1	4.8	1	4.80
ВОДА	м3	0.1	1.8	1	0.18
БЕТОН C35/45	м3	1.015	87	1	88.31
					95.49
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
КРАН КУЛОВ	мсм	0.0364	300	1	10.92
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		90			10.31
доп.р-ди м-ли (%)		10			9.55
доп.р-ди м-ция(%)		35			3.82
всичко преки					117.87
общо допълнителни р-ди					23.68
начисления (%)		8			11.32
Обща цена					152.88

Излят на място бетон C30/37, БДС EN 206-1, включително кофраж и всички необходими материали без армировката за надстрояване на стълб и устои.					
	м3	1			
ТРУД:					
		р.н.	цена	% ДСР	коэф
БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.714	3.8	1	2.71
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.657	3.8	1	2.50
Работник - I ст.	ч.ч.	1.644	3.8	1	6.25
					11.46
МАТЕРИАЛИ:					
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009	350	1	0.32
ПИРОНИ	кг	0.136	2.2	1	0.30
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0039	350	1	1.37
МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	1.8	1	0.18
ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.01	5	1	0.05
ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1	3.8	1	3.80
ВОДА	м3	0.1	1.8	1	0.18
БЕТОН C30/37	м3	1.015	86	1	87.29
					93.48
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
КРАН КУЛОВ	мсм	0.0364	300	1	10.92
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		90			10.31
доп.р-ди м-ли (%)		10			9.35
доп.р-ди м-ция(%)		35			3.82
всичко преки					115.86
общо допълнителни р-ди					23.48
начисления (%)		8			11.15
Обща цена:					150.48

Излят на място бетон C25/30, БДС EN 206-1, за нова връхна конструкция без армировката.					
	м3	1			
ТРУД:					
		р.н.	цена	% ДСР	коэф
БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.0533	3.8	1	0.20
Работник - I ст.	ч.ч.	0.15	3.8	1	0.57
БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.05334	3.8	1	0.20
					0.98
МАТЕРИАЛИ:					
ВОДА	м3	0.1	1.8	1	0.18
БЕТОН C25/30	м3	1.015	85	1	86.28
					86.46
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0.0133	500		6.65
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		90			
доп.р-ди м-ли (%)		10			
доп.р-ди м-ция(%)		35			
всичко преки					
общо допълнителни р-ди					
начисления (%)		8			



Обща цена :						114.41
-------------	--	--	--	--	--	--------

Армировка клас В420С (А III), БДС 4758-08, всички диаметри, с периодичен профил.	кг					
ТРУД :						
АРМАТУРИСТ - III ст.	р.н.	цена	% ДСР	коэф		
АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.01	3.8	1	0.04	
	ч.ч.	0.045	3.8	1	0.17	
МАТЕРИАЛИ:						0.21
СТОМАНА ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ N 6 ДО 12 MM ТИП АIII						
ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	1.015	0.9	1	0.91	
	кг	0.003	1.4	1	0.00	
МЕХАНИЗАЦИЯ :						0.92
АВТОКРАН						
ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.0001	240	1	0.02	
доп.р-ди труд (%)		90				0.19
доп.р-ди м-ли (%)		10				0.09
доп.р-ди м-ция(%)		35				0.01
всичко преки						1.15
общо допълнителни р-ди						0.29
начисления (%)		8				0.12
Обща цена :						1.55

Хидроизолация върху пътната плоча.	м2	1				
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.	р.н.	цена	% ДСР	коэф		
ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.009	3.8	1	0.03	
	ч.ч.	0.177	3.8	1	0.67	
МАТЕРИАЛИ:						0.71
БИТУМ	кг	0.63	1.2	1	0.76	
ДЪРВА	кг	0.36	0.22	1	0.08	
БЕНЗИН	л.	1.47	2.2	1	3.23	
МЕХАНИЗАЦИЯ :						4.07
КАЗАН ТОПЕНЕ БИТУМ С УРЕДБА ЗА ВЕРТ И ХОРИЗ	мсм	0.0108	90	1	0.97	
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0108	80	1	0.86	
ДОП.РАЗХОДИ						1.84
доп.р-ди труд (%)		90				0.64
доп.р-ди м-ли (%)		10				0.41
доп.р-ди м-ция(%)		35				0.64
всичко преки						6.61
общо допълнителни р-ди						1.69
начисления (%)		8				0.66
Обща цена :						8.96

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина съгласно изискванията на раздел 33 от ТС.	т	1				
ТРУД :						
РАБОТНИК - II ст.	р.н.	цена	% ДСР	коэф		
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.58	3.8	1	2.20	
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.434	3.8	1	1.65	
	ч.ч.	0.084	3.8	1	0.32	
МАТЕРИАЛИ:						4.17
ВОДА	м3	0.01	1.8	1	0.02	
БИТУМ	кг	7	1.2	1	8.40	
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	1	78	1	78.00	
МЕХАНИЗАЦИЯ						86.42
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП Д-150Б	мсм	0.01	500	1	5.00	
ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0129	350	1	4.52	
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0129	300	1	3.87	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди труд (%)		90				
доп.р-ди м-ли (%)		10				
доп.р-ди м-ция(%)		35				
всичко преки						



общо допълнителни р-ди					17.08
начисления (%)		8			9.68
Обща цена :					130.74

Фуга закрит тип позволяваща дилатация max dt=20mm	м	1			
ТРУД :					
		р.н.	цена	% ДСР	коэф
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3	3.8		1 4.94
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3	3.8		1 4.94
					9.88
МАТЕРИАЛИ:					
Дилатационна фуга	м	1	300		1 300.00
					300.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		90			8.89
доп.р-ди м-ли (%)		10			30.00
всичко преки					309.88
общо допълнителни р-ди					38.89
начисления (%)		8			27.90
Обща цена :					376.67

PVC тръби, БДС 12996-86, ф110 мм	м	1			
ТРУД :					
		р.н.	цена	% ДСР	коэф
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.45	3.8		1 1.71
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.724	3.8		1 2.75
					4.46
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба PVC Ф110	м	1.01	3		1 3.03
ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	0.0165	4.8		1 0.08
ПЯСЪК	м3	0.0165	5		1 0.08
					3.19
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		90			4.02
доп.р-ди м-ли (%)		10			0.32
всичко преки					7.65
общо допълнителни р-ди					4.33
начисления (%)		8			0.96
Обща цена :					12.95

изпълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции	м	1			
ТРУД :					
		р.н.	цена	% ДСР	коэф
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.094	3.8		1 0.36
					0.36
МАТЕРИАЛИ:					
БИТУМ	кг	0.31	1.2		1 0.37
					0.37
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
КАЗАН ТОПЕНЕ БИТУМ СУРЕДБА ЗА ВЕРТ. И ХОРИЗ.	мсм	0.0039	90		1 0.35
					0.35
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		90			0.32
доп.р-ди м-ли (%)		10			0.04
доп.р-ди м-ция (%)		35			0.12
всичко преки					1.08
общо допълнителни р-ди					0.48
начисления (%)		8			0.12
Обща цена :					1.69

Доставка и полагане на трошен каменна настилка с деб. 15 см. с уплътняване	м3	1			
ТРУД :					
		р.н.	цена	% ДСР	коэф
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19	3.8		1 0.72
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.473	3.8		1 1.80
					2.52
МАТЕРИАЛИ:					
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.16	5.7		1 6.61
ВОДА	м3	0.2	1.8		1 0.36
ЧАКЪЛ	м3	0.29	5.9		1 1.71

