

Договор No:

ОБЕКТ: УКРЕПВАНЕ НА СКАТ ПОД IV ПЪТ

гр. СВОГЕ - с. ЛЕСКОВ ДОЛ ПРИ км 3+500

ПОДОБЕКТ: НОВА ПОДПОРНА СТЕНА НА км 3+500

Фаза: Технически проект

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед.цена	сума
	<u>Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ</u>				
102	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	15		
103	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	51		
104	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	3		
105	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	66		
107,1	Направа на екран от трамбована глина зад подпорна стена в местата на барбаканите	м ³	2		
108	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, съгласно изискванията на ТС	м ²	10		
109	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	1		
109,1	Разваляне на долен основен пласт, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м ³	4		
110	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м ²	120		
115,1	Разваляне на бетон и превоз на депо	м ³	2		
122,1	Доставка и полагане на насип от скален материал зад подпорна стена с фракция (0-120)мм, съгласно Раздел 3400 от ТС	м ³	71		
122,2	Доставка и полагане на насип от скален материал пред подпорна стена (0-75)мм, съгласно Раздел 3400 от ТС	м ³	4		
Общо за сметка 1.1					

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед.цена	сума
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
203	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС	т	23		
213	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС, с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	253		
219	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС	м ²	160		
220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м ²	253		
Общо за сметка 1.2					

П-ция	Описание на работите	мярка	количество	ед.цена	сума
<u>Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ</u>					
302	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно Раздел 4200 от ТС	м ³	63		
304	Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно Раздел 3500 от ТС	м ³	12		
310	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 9100 от ТС и съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи	м	37		
318	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Раздел 9300 от ТС - Пътна маркировка от боя без перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	64		
320	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно Раздел 9200 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	11		
320,1	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно Раздел 9200 от ТС	бр	9		
320,2	Доставка и монтаж на подвижни стойки	бр	14		
320,3	Доставка и монтаж на жълто мигащи светлини С16	бр	9		
320,4	Доставка на цветна лента С3.3 (на червени и бели ивици)	м'	40		
331,1	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 ,с кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	68		
332	Доставка и изливане на място на бетон С25/30 ,с кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи. Клас на мразоустойчивост - Вм=150 и Клас по водонепропускливост Вв= 0.8	м ³	1		
340	Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър Ф500 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	6		
346	Обмазване на бетонни повърхности с хидроизолационен битум съгласно техническата спецификация и всички свързани с това разходи	м ²	36		
352,1	Армировка клас В235 в съответствие с изискванията на Раздел 7600 от ТС, всички диаметри гладка стомана.	кг	25		
664,4	Доставка и монтаж на PVC тръби, БДС 12996-86 с диаметър 110 мм	м	6		
664,2	Демонтаж на PVC тръби, БДС 12996-86 с диаметър 110 мм	м	15		
Общо за сметка 1.3					
ОБЩА СТОЙНОСТ, БЕЗ ДДС ЗА ОБЕКТА [ЛВ]:					
20% ДДС [ЛВ]:					
ОБЩА СТОЙНОСТ, С ДДС ЗА ОБЕКТА [ЛВ]:					

