

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обект: Асфалтиране на част от път SFO2603/II-16, Лакатник - Своге / - Заселе - Зимевица - Заног
от км. 4⁺⁸⁰⁰ до 6⁺⁰⁵⁰

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	ед. цена /лв/	стойност /лв/
1	Тампониране на еденични дупки по пътното платно, с изрязване, почистване, грундиране, полагане на асфалтова смес, уплътняване, почистване, извозване асф. отпадъци	м2	1176		0,00
2	Доставка и полагане битумизирана баластра за попълване пропаднали участъци от асфалтовата настилка	т.	17		0,00
3	Почистване на асфалтова настилка и пръскане с емулсия	м2	5880		0,00
4	Доставка и полагане на плътен износващ пласт асфалтобетон 4см	м2	5880		0,00
				Всичко:	0,00
				20% ДДС	0,00
				Общо:	0,00

