

ОДОБРИЛ :

инж. Г. ПЕТКОВ
в.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
съгл. Решение №132/31.07.2014г.
на Общински съвет

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Обект : “Реконструкция мост на път SFO3612 /II-16/ Томпсън - Церецел при км. 2+448“ .

I. Обхват на дейността

Изпълнителят на услугата трябва да изготви проект за инвестиционна инициатива за обект : “Реконструкция мост на път SFO3612 /II-16/ Томпсън - Церецел при км. 2+448“ . в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти / изм. Дв. Бр. 96, от 04. 12.2009г. и проектните решения да осигуряват съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ .

II. Обхват на проекта за инвестиционна инициатива по проектни части:

➤ Работен инвестиционен проект

За съоръжението - мост на път SFO3612 /II-16/ Томпсън - Церецел при км. 2+448 е изготвено обследване и съставен технически паспорт. Мостът е двуотворен с обща дължина 16м, ширина му е 5,50м. Заключение от обследването е: състоянието на моста е аварийно, което налага незабавно пристъпване към реконструкция. Тъй като долното строене е в отлично състояние, реконструкцията да бъде изпълнена при следния габарит :

➤ Пътно платно 4,50м.

➤ Два тротоарни блока по 0,75м.

и използване изцяло на долното строене, с лека реконструкция около зоните, в които ще лагерува новата връхна конструкция.

Изпълнителят е длъжен да изготви работен проект за реконструкция на горното строене на съоръжението в съответствие с изискванията по чл. 169 ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти / изм. Дв. Бр. 96, от 04. 12.2009г, както и на всички нормативни документи и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд съгласно спецификата на настоящия проект. Да бъде проектиран предпазен парапет и проекта да доказва, че са спазени изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания/ в сила от 14.07.2009 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г/

Община Своге има изготвен проект за :Рехабилитация на общински път SFO3612 /II-16/ Томпсън – Церецел от км. 1+200 до км. 3+158,55“, които е финансиран от ДФЗ по Програмата за развитие на селските райони. Съоръжението предмет на настоящето

задание попада в този участък. Проектът за реконструкция на моста да бъде съобразен с предвижданията на проекта за рехабилитация на пътя в участъка на моста. В количествените сметки и количествено-стойностните сметки СМР, които са включени в проекта за рехабилитация на пътя за участъка на да бъдат показани отделно .


Проектни решения да бъдат финансово и икономически изгодни и в степен , осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР. Работният проект да осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП.

- 1.Част: Инженерно-геоложки проучвания
- 2.Част: „Геодезическа,, /геодезия, трасировъчен план и вертикална планировка/
- 3.Част: Конструктивна – съобразно изискванията на Наредба №РД-02-20-19/29.12.2011г.за проектиране на строителни конструкции на строежи чрез прилагане на европейска система за проектиране на строителни конструкции, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заверена от технически контрол.
- 4.Част: Пътна
- 5.Част: Организация и безопасност на движението- да бъде разработена в съответствие с Наредба №3/ 16.08.2010г.
- 6.Част: План за безопасност и здраве –да бъде разработен в съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни дейности. ПБЗ се изготвя според разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
- 7.Част: Пожарна безопасност- обхвата и съдържанието да бъдат съгласно приложение № 3 от Наредба № Из-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
8. Част: Управление на строителните отпадъци
- 9..Част: ПСД - да бъдат изготвени подробна количествена сметка и количествено-стойностна сметка, като бъдат включени всички дейности по различните части от работния проект.

Посочените проектни части са минимални като изискване, при изготвяне на проектно решение обхвата може да бъде разширен по преценка на проектанта.

Проектът за : „Рехабилитация на общински път SFO3612 /II-16/ Томпсън – Церецел от км. 1+200 до км. 2+217,90“ и Докладът за резултатите от извършено обследване на мост на път SFO3612 /II-16/ Томпсън - Церецел при км. 2+448 с техническия паспорт могат да бъдат разгледани в Община Своге, отдел“Благоустройство и строителство“ .

Задължително да бъде направен оглед на място.

Изготвил: 
инж. Хр.Първановска

Съгласувал: 

ОДОБРИЛ :

инж. Ю. Асенов

В.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Заповед №1706/19.09.2014г.



ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Обект: „Реконструкция автогара гр. Своге „

I. Обхват на дейността

Изпълнителят на услугата трябва да изготви проект за инвестиционна инициатива : „Реконструкция автогара гр. Своге“, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти / изм. Дв. Бр. 96, от 04. 12.2009г. и проектните решения да осигуряват съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ .

II.Обхват на проект за инвестиционна инициатива по проектни части:

➤ Работен инвестиционен проект

Изпълнителят е длъжен да изготви работен проект: „Реконструкция автогара гр. Своге“ в съответствие с изискванията по чл. 169 ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти / изм. Дв. Бр. 96, от 04. 12.2009г, Наредба №33 от 03.11.1999г.за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и на всички нормативни документи и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд съгласно спецификата на настоящия проект. С работния проект да се изяснят конкретните проектни решения в степен , осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР. Работният проект да осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП.

1.Част: Архитектурно заснемане на съществуваща сграда

2.Част: Архитектурен проект за реконструкция– да се изпълнят изискванията за достъпна среда съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания/ *в сила от 14.07.2009 г.Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството* Обн. ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г/, чл. 169, ал.(2)от ЗУТ, Наредба №33 от 03.11.1999г.за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, и всички действащи нормативни документи за този вид строежи към настоящия момент .

3. Част: Конструктивен проект или конструктивно становище съобразно изискванията на Наредба №РД-02-20-19/29.12.2011г.за проектиране на строителни конструкции на строежи чрез прилагане на европейска система за проектиране на строителни конструкции, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заверена от технически контрол.При проектиране на СМР ,с които се засяга конструкцията на сградата да се извърши обследване съгласно чл. 148,ал.(13) от ЗУТ.

4. Част: Проект Вик

5. Част : Електро

6. Част: ОВ

7.Част: Енергийна ефективност – да се изпълнят изискванията за енергийна ефективностна сградата съгласно чл.169, ал.(1),т.6 от ЗУТ

8.Част: Пожарна безопасност- обхвата и съдържанието да бъдат съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и да се спазват изискванията за безопасност при пожар чл.169, ал.(1),т.2 от ЗУТ ;


9.Част: План за безопасност и здраве –да бъде разработен в съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни дейности. ПБЗ се изготвя според разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

10. Част: Управление на строителните отпадъци

11. Част: ПСД - да бъдат изготвени подробни количествени сметки и количествено-стойностна сметка, като бъдат включени всички дейности по различните части от работния проект.

Проектни решения да бъдат финансово и икономически изгодни и в степен , осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР.

Посочените проектни части са минимални като изискване, при изготвяне на проектното решение обхвата може да бъде разширен по преценка на проектанта..

Изготвил: 
инж. Хр.Първановска