

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обект: Основен ремонт помещение в общинска сграда гр. Своге

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	ед. цена /лв/	стойност /лв/
1	Демонтаж метални закладни части	бр.	1		
2	Демонтаж чугунени радиатори	бр.	5		
3	Демонтаж метални тръби	л.м.	30		
4	Демонтаж осветителни тела	бр.	7		
5	Демонтаж кабелни канали, ключове и контакти	бр.	1		
6	Пробиване отвор за врата 90/200 в тухлена зидария 25см., включително натоварване и извозване стр.отпадъци	бр.	1		
7	Подмазване страници на врата с вароциментов разтвор	л.м.	5		
8	Доставка и монтаж ал.плъзгаща врата 570/210 за преграждане на портал /две стационарни крила и две плъзгащи/	бр.	1		
9	Направа облицовка от гипсокартон по стени на конструкция	м2	116		
10	Обръщане колони с гипсокартон на колони около прозорци	л.м.	23,2		
11	Шпакловка по стени	м2	116		
12	Боядисване стени, цветно	м2	116		
13	Направа окачен таван тип "Армстронг"	м2	106		
14	Доставка и монтаж осв.тела 4x18W за вграждане в окачен таван	бр.	12		
15	Направа на ел.инсталация, скрита	бр.	1		
16	Доставка и монтаж ел.ключове двойни	бр.	3		
17	Доставка и монтаж ел.контакти двойни	бр.	8		
18	Доставка и монтаж ел.табло	бр.	1		
19	Доставка и монтаж балатум 4мм.	м2	106		
20	Доставка и монтаж ПВЦ первази	л.м.	56		
21	Демонтаж съществуваща врата	бр.	1		
22	Доставка и монтаж ал.врати 90/200	бр.	2		
23	Доставка и монтаж вертикални щори	м2	30		
				Всичко:	
				20% ДДС	
				Общо:	

Управител:.....

