

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА****ЗА ОБЕКТ: НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА УСТОЙ НА МОСТ НА РЕКА БАТУЛИЙСКА В СЕЛО БАТУЛИЯ**

П-ция / Item	Описание на работите	мярка / unit	количество	ед. цена	обща стойност
<b><u>Сметка 2.5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ</u></b>					
2501	Изкоп за фундаменти на устой и временна стоманена рамка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	830		
2502	Изкоп за подпорни стени, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	490		
2503	Разваляне на съществуващ устой от каменна зидария включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други.	м <sup>3</sup>	50		
2504	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка -8см при съоръженията, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м <sup>2</sup>	144		
2505	Разваляне на съществуващ предпазващ бетонов пласт при съоръжение със средна дебелина 4 см армиран с мрежа, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други.	м <sup>2</sup>	144		

П-ция /		мярка /		ед.	
2506	Разваляне на съществуващ стоманобетон за тротоарни блокове при съоръжение, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други.	м <sup>3</sup>	7,9		
2507	Разваляне на съществуваща хидроизолация при съоръжение, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други.	м <sup>2</sup>	144		
2508	Демонтаж на съществуващи парпети при съоръжение, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно указанията на Инженера и всички свързани с това разходи	м	64		
2509	Демонтаж на съществуващи дилатационни фуги - 2 броя, включително натоварване, транспортиране на определено	м	25,2		
2510	Демонтаж на съществуващи тръби в тротоар	м	31,3		
2511	Разваляне бетонови бордюри при съоръжение и превоз на депо	м	64		
2512	Разваляне бетонови блокчета с кабелни канали при съоръжение и превоз на депо	м	64		
2513	Разваляне тротоарни плочи при съоръжение и превоз на депо	м2	74		
2514	Разваляне пясъчна възглавница под тротоарни плочи при съоръжение и превоз на депо	м3	9		

**Сметка 2.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

П-ция /		мярка /		ед.	
2601	Възстановяване обратен насип при нов устой, транспорт и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	595		
2602	Насип при подпорни стени, транспорт и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	390		
2603	Награпяване и почистване на бетонова повърхност, включително всички свързани с това разходи.	м2	144		
2604	Почистване на речното корито	Гл Сума/LS	1		
2605	Направа на облицовка на конусите на устоите, включително	м2	34		
2606	Подложен бетон под преходна плоча - 15см - В15 (С12/15)	м <sup>3</sup>	4,6		
2607	Подложен бетон под тротоарни блокове - 15см - В15 (С12/15)	м <sup>3</sup>	7,8		
2608	Подложен бетон под подпорни стени - 15см - В15 (С12/15)	м <sup>3</sup>	10,9		
2609	Подложен бетон под фундаменти за рамка - 15см - В15 (С12/15)	м <sup>3</sup>	1,4		
2610	Полагане на бетон за преходна плоча В30 (С25/30), включително кофраж, необходими материали и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	9,2		
2611	Полагане на бетон за нов устой В30 (С25/30), включително кофраж, необходими материали и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	110,9		
2612	Полагане на бетон за нови крила В30 (С25/30), включително кофраж, необходими материали и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	3,7		
2613	Полагане на бетон за фундаменти на стоманена рамка В30 (С25/30), включително кофраж, необходими материали и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	12,7		

П-ция /		мярка /		ед.	
2614	Полагане на бетон за подпорни стени В25 (С20/25), включително кофраж, необходими материали и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	101,8		
2615	Запълване с бетон В20 (С16/20) от фундамент до кусинет, включително кофраж, необходими материали и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	11,8		
2616	Излят на място бетон В35/С30/37/съгласно Техническата спецификация с клас по водоплътност 0.8 и мразоустойчивост 150	м <sup>3</sup>	44,5		
2617	Барбакани в подпорни стени включително необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	10		
2618	Армировка за гротоари клас В500С и в съответствие с изискванията на Раздел 7600 на Техническата спецификация, всички диаметри оребрена стомана, армировка за преходна плоча, армировка на фундаментите на стълбовите разни метай	кг/kg	9894,75		
2619	Армировка за подпорни стени 1, 2 и 3 клас В500С и в съответствие с изискванията на Раздел 7600 на Техническата	кг/kg	6234,85		
2620	Доставка и монтаж на временна стоманена рамка и всички свързани с това разходи	кг/kg	8341		
2621	Хидроизолация листова за съоръжение в съответствие с Чертежите и съгласно Раздел 8912 от ТС върху грунд съгласно Раздел 8911 от ТС с всички съпътстващи разходи.	м <sup>2</sup>	144		
2622	Хидроизолация от омазен тип по всички бетонови повърхности на нов устой и подпорни стени, които се засипват, включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	308		

П-ция /		мярка /		ед.	
2623	Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда H2W4 при съоръжение, включително всички свързани с това разходи	м	64		
2624	Доставка и монтаж на парапет при съоръжение, включително всички свързани с това разходи	м	64		
2625	PVC тръби ф 110 при съоръжение съгласно DIN 19531 включително материали и всички свързани с това разходи	м	128		
2626	Дилатационни фуги "закрит тип" с максимална дилатация 20мм, съгласно Раздел 8730 на ТС.	м	25,2		
2627	Доставка и полагане на асфалтови пластове с обща дебелина 10 см в зоната на моста между дилатационните фуги, съгласно	м3	8,7		
2628	Повдигане на връхната конструкция с хидравлични крикове и всички свързани с това разходи	Гл Сума/LS	1		
2629	Доставка и монтаж на медна ламарина с размери 20/25/2 см и всички свързани с това разходи	бр.	12		
2630	Несортиран трошен камък за временен път за достъп по време на строителството и всички свързани с това разходи	м3	400		
<b>Сметка 2.7 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
1	Почистване на пътна настилка и банкети	м <sup>2</sup>	490		
2	Разваляне на бетонови бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	62		
3	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка – средно 4см, включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и	м <sup>2</sup>	32		
4	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон средна дебелина - 4см	т	12		
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 4 см	м <sup>2</sup>	342		

П-ция /		мярка /		ед.	
6	Направа на втори битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	460		
7	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/35, включително всички свързани с това разходи	м	66		
8	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за банкети	м <sup>3</sup>	15		
9	Полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли	м <sup>2</sup>	8		
			ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ:		
5 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ					
			20 % ДДС:		
			<b>ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА:</b>		